

実物大モックアップ等仕様書

実物大モックアップについては当院と協議した内容にて、基本設計における詳細プラン検討の段階で用いるものとします。設備・備品については「当院の備品を支給」としているものを除き、提案者にて準備・設置をお願いします。また、設置は敷地内とし風雨を凌ぐ仕様とすること。

設置時期 令和2年10月～令和2年12月に整備

設置期間 ～令和3年6月頃まで

設置内容 ①外来診察室（15㎡程度）

床 長尺シート貼り（仮貼り）

壁 LGS等を用いて診察室の内法を作成 PB貼りの上、クロス仕上げ
H2,400程度

軽量鋼製建具（引戸）有効開口 W1,300程度 取付

天井 LGS下地 PB貼りの上、クロス仕上げ
カーテンレール取付、照明器具

設備 マルチコンソール（アウトレットユニット）

ナースコール（当院の備品を支給）

診察机(W1,200 W1,000程度2台)

処置ベッド（当院の備品を支給）

ホスピタルカーテン

医師椅子・患者椅子等の備品については当院の備品を支給

②病棟 総室（4床室）（40㎡程度）

床 長尺シート貼り（仮貼り）

壁 LGS等を用いて診察室の内法を作成 PB貼りの上、クロス仕上げ
H2,400程度

軽量鋼製建具（引戸）有効開口 W1,300程度 取付

天井 LGS下地 PB貼りの上、クロス仕上げ
カーテンレール取付、照明器具

設備 マルチコンソール（アウトレットユニット）

ナースコール（当院の備品を支給）

読書灯（当院の備品を支給）

床頭台（当院の備品を支給）

病棟ベッド
ホスピタルカーテン
洗面所
多目的トイレ

- ③病棟 個室（1床室）（20 m²程度）
- 床 長尺シート貼り（仮貼り）
 - 壁 LGS等を用いて診察室の内法を作成 PB貼りの上、クロス仕上げ
H2,400 程度
軽量鋼製建具（引戸）有効開口 W1,300 程度 取付
 - 天井 LGS下地 PB貼りの上、クロス仕上げ
カーテンレール取付、照明器具
 - 設備 マルチコンソール（アウトレットユニット）
ナースコール（当院の備品を支給）
読書灯（当院の備品を支給）
床頭台（当院の備品を支給）
病棟ベッド
ホスピタルカーテン
シャワートイレ（ユニット）